

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

COMMUNE DE TOUET DE L'ESCARENE

1 Rue du Four

06440 TOUET DE L'ESCARENE

Tél : 04.93.91.73.73 Fax : 04.93.91.73.70

Courriel : mairietouetdelescaren@wanadoo.fr



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE TOUET DE L'ESCARENE

Maître d'œuvre :

COMMUNE DE TOUET DE L'ESCARENE

Objet du marché :

**RESTRUCTURATION DU BATIMENT DE L'ANCIENNE GARE SNCF
AVEC
LA REHABILITATION D'UN LOGEMENT COMMUNAL DE TYPE T3
ET LA CREATION D'UN GARAGE COMMUNAL**

Procédure :

Marché de travaux en procédure adaptée suivant les articles 28 et 77 du code des marchés publics (décret n°2006-975 du 1^{er} août 2006 modifié par le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008)

Date limite de remise des offres : Mercredi 06 avril 2016 à 12h00

Marché n° : **201603000000010000**

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER : GENERALITES

1.1 Objet du marché – Emplacement des travaux	P 3
1.2 Forme du marché	P 3
1.3 Décomposition en lots et tranches	P 3
1.4 Réseaux	P 3
1.5 Particularité du site – Règles de sécurité	P 4
1.6 Nettoyage	P 4
1.7 Livraison de l’ouvrage	P 4
1.8 Documents à fournir après exécution	P 4
1.9 Spécifications générales	P 4
1.10 Etudes préparatoires	P 5
1.11 Qualité et mise en œuvre	P 6
1.12 Documents techniques et rapports	P 6
1.13 Substitution de matériaux	P 6
1.14 Matériaux défectueux	P 7
1.15 Vérification des travaux	P 7
1.16 Implantation des ouvrages	P 7
1.17 Trous, percements et raccords	P 7
1.18 Réunions de chantier	P 8
1.19 Liaisons avec les autres corps d’état	P 8

ARTICLE 2 : DETAILS TECHNIQUES DES LOTS

2.1 Généralités	P 8
2.2 Lot 1 : Maçonnerie – plâtrerie – isolation – menuiseries intérieures – carrelage	P 8
2.3 Lot 2 : Menuiserie extérieure	P 10
2.4 Lot 3 : Plomberie – sanitaire – zinguerie	P 10
2.5 Lot 4 : Electricité	P 11
2.6 Lot 5 : Peinture	P 11
2.7 Lot 6 : Ferronnerie – métallerie	P 12

ARTICLE PREMIER : GENERALITES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux :

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) concernent des travaux de réhabilitation d'un logement communal de type T3 à l'étage et de création d'un garage communal au rez-de-chaussée.

Les travaux seront réalisés dans le bâtiment de l'ancienne gare SNCF, à l'adresse suivante :

15 Avenue de la Gare
06440 TOUET DE L'ESCARÈNE

Les principales caractéristiques de l'ouvrage sont les suivantes :

Le bâtiment est de type R+1 (2 niveaux). Il n'est plus utilisé ni habité depuis de nombreuses années.

Les travaux auront lieu dans les deux parties, à savoir :

a) Au rez-de-chaussée : création d'un garage communal dans l'espace qui était réservé à l'accueil des voyageurs ainsi qu'au guichet et bureau de l'agent SNCF. Le rez-de-chaussée utilisé est d'une superficie de 77.18 m².

- . portes en bois côté route et côté voies
- . murs en aggro de ciment, avec soubassement carrelé
- . enduit intérieur ciment et plâtre
- . sol en ciment lissé
- . plafond sous dalle enduit et peinture
- . pas de VMC

b) A l'étage : réhabilitation du logement de type T3 avec terrasse d'une superficie totale 84.40 m².

- . entrée indépendante du rez-de-chaussée
- . fenêtres bois en simple vitrage
- . volets bois
- . murs en aggro de ciment
- . enduit intérieur ciment et plâtre
- . cloisons en brique plâtrée
- . plancher bois + carrelage non isolé
- . plafond plâtre sous combles perdus faiblement isolé

La commune de Touët de l'Escarène souhaite mettre par la suite en location ce logement communal. L'intérêt principal des travaux pour le logement est d'assurer une bonne isolation thermique et phonique.

1.2 Forme du marché :

Marché à procédure adaptée suivant les articles 28 et 77 du code des marchés publics (décret n°2006-975 du 1^{er} août 2006 modifié par le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008).

1.3. Décomposition en lots et en tranches :

Le marché de travaux est réparti en 6 lots définis comme suit :

- Lot n° 1 : Maçonnerie – plâtrerie – isolation – menuiseries intérieures – carrelage – avec option assainissement,
- Lot n° 2 : Menuiserie extérieure,
- Lot n° 3 : Plomberie – sanitaire- zinguerie,
- Lot n° 4 : Electricité – chauffage,
- Lot n° 5 : Peinture,
- Lot n° 6 : Ferronnerie - métallerie

Les travaux sont séparés en deux tranches : la création d'un garage communal au rez-de-chaussée de la bâtisse et la réhabilitation d'un logement communal à l'étage. Les 6 lots sont concernés par ces deux tranches de travaux qui devront être réalisées simultanément.

1.4 – Réseaux :

Les réseaux sont partiellement existants, et les prestations à prévoir sont à raccorder de la façon suivante :

- Electricité :

Les compteurs EDF seront positionnés à l'extérieur du bâtiment. La distribution du logement et du garage communal sera à prévoir à partir de ce point.

- Eau :

Un réseau de distribution sera repris à partir du compteur existant sur la chaussée. Les tranchées extérieures et sous dallage sont à la charge du lot maçonnerie, les fourreaux et gaines sont à la charge du lot Plomberie.

- Gaz :

Sans objet.

- Téléphone :

Le réseau est à prévoir à partir du point de livraison des services de l'opérateur.

- Eaux usées – eaux vannes :

Le réseau d'évacuation du bâtiment sera à raccorder sur le réseau d'assainissement individuel existant qui sera réalisé à l'occasion du projet (lot maçonnerie).

- Eaux pluviales :

Les descentes d'EP seront raccordées sur le réseau qui sera réalisé à l'occasion du projet (lot maçonnerie).

1.5 Particularité du site – Règles de sécurité :

L'attention est portée au candidat sur le fait que les travaux sont à effectuer à proximité de la voie ferrée. Dans l'emprise des travaux, il conviendra de conserver un accès piéton pour les usagers utilisant le transport ferroviaire. Par conséquent, toutes les dispositions de sécurité devront être prises aux abords de la voie ferrée pour les ouvriers ainsi que pour les usagers. Une signalisation suffisante devra être mise en place afin de prévenir les piétons de l'exécution de travaux.

L'entrepreneur reconnaît implicitement, pour l'exécution du présent marché, et préalablement à la remise de l'offre :

- avoir pris pleine connaissance des pièces écrites, apprécié les conditions générales de mise en œuvre,
- avoir procédé à une visite détaillée du chantier pour constater l'importance des travaux, la disposition des lieux, toutes les sujétions de réalisation, et ce, afin d'évaluer au plus juste le montant des prestations,
- avoir demandé tous les renseignements complémentaires et signalé au maître d'œuvre les dispositions qui seraient contraires à la solidité des ouvrages ou au respect des règles de l'art, règlement et normes en vigueur.

Il ne pourra donc pas prétendre après passation du marché à quelque supplément que ce soit sous prétexte de non connaissance des ouvrages, d'omission, d'erreur ou imprécision éventuelle dans les pièces écrites. Toutefois, cette clause ne s'applique qu'aux éléments visibles ou travaux prévisibles.

En conclusion, l'entrepreneur sera réputé comme ayant une parfaite connaissance du descriptif, sa pleine et entière responsabilité de constructeur étant engagée s'il n'a pas présenté ses observations et réserves par écrit lors de la remise de son offre.

1.6 – Nettoyage :

Le chantier devra être tenu en parfait état de propreté ; chaque entrepreneur devra donc prévoir au fur et à mesure de l'avancement de ses propres travaux, le nettoyage du chantier pour les gravois et déchets provenant de son intervention. Si cette clause n'était pas respectée, le nettoyage sera exécuté par l'entrepreneur de gros œuvre, sur ordre du maître d'œuvre, aux frais de l'entreprise défaillante, ou au compte prorata si celle-ci n'a pu être identifiée. Toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des ouvrages pendant la durée des travaux pour chaque lot devront également être prises.

1.7 – Livraison de l'ouvrage :

Les plus grandes précautions sont recommandées à chaque entreprise pour le maintien en bon état des travaux exécutés et des fournitures en place aussi bien par elle-même, que par les autres corps d'état (notamment carrelage-revêtement de sol). Toute dégradation constatée serait imputée au compte de l'entreprise concernée, et si celle-ci n'est pas clairement déterminée, le montant en serait retenu au prorata de tous les corps d'état désignés au présent CCTP.

Les ouvrages et fournitures seront livrés avec leurs accessoires et en bon état de propreté, de fonctionnement et de finition. Il est précisé que chaque entreprise est entièrement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, et ceci quelque soit les vols, les dégradations ou détériorations qui aient eu lieu.

1.8 – Documents à fournir après exécution :

Dans un délai d'un mois suivant la réception, tous les entrepreneurs concernés, sont tenus de fournir les plans et documents de récolement correspondant à l'exécution réelle des travaux. Les entreprises devront transmettre au maître d'œuvre, tous les documents techniques nécessaires. Les entreprises devront également l'accompagner lors de ses visites. Toutes les entreprises soumissionnaires devront communiquer le programme de leurs vérifications techniques.

1.9 – Spécifications générales :

1.9.a Examen et étude du dossier :

Le présent C.C.T.P. définit aussi exactement que possible la nature et la position des ouvrages à réaliser en fonction des plans. Le C.C.T.P. et les plans forment un tout indissociable et ne peuvent être considérés indépendants les uns des autres.

L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soins tous les documents écrits ou graphiques constituant le D.C.E.

Il devra établir et joindre à sa proposition un mémoire de toutes les imprécisions, omissions, erreurs ou contradictions qu'il aurait pu constater lors de l'examen.

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir pris connaissance des plans et documents utiles à la réalisation des travaux ainsi que de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des ouvrages.
- Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux moyens d'accès, etc..
- Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.
- Avoir pris tous les renseignements ou dispositions utiles auprès des services techniques du Maître d'ouvrage et des concessionnaires locaux pour l'implantation des réseaux (eau électricité téléphone...).

1.9.b Présentation des offres :

Les entreprises devront fournir la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) faisant apparaître les quantités, les prix unitaires et le coût de la prestation, en suivant rigoureusement l'ordre de description du présent CCTP ainsi que les indications du DPGF.

Etendues des prestations :

L'entrepreneur doit, d'une manière générale les travaux suivants :

- L'implantation de ses ouvrages.
- Les installations provisoires de son lot
- L'aménée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires.
- Les mesures nécessaires par la coordination avec les autres corps d'état.
- La réparation des dégâts causés aux tiers ou par les intempéries.
- La protection de ses ouvrages pendant l'exécution des travaux du bâtiment.
- Le nettoyage de ses travaux après leur exécution.
- L'évacuation de ses gravois en décharge.

L'ensemble des pièces écrites, plans, CCTP et CCAP forme un tout indissociable. Chaque entrepreneur se doit d'exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa spécialité, indispensables au parfait achèvement des ouvrages; il ne peut arguer d'une méconnaissance des obligations d'un autre corps d'état pour se dispenser d'exécuter intégralement les travaux de son propre lot.

1.9.c Plan d'exécution :

L'entrepreneur vérifie avant toute exécution que les documents établis par la maîtrise d'oeuvre ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme d'art.

Les dimensionnements des ouvrages ont été déterminés en fonction de volontés architecturales ou d'impératifs techniques. Ces dimensions ne pourront être changées sans accord écrit du Maître d'oeuvre.

Les variantes d'exécution proposées éventuellement devront être agréées par la Maîtrise d'oeuvre qui en contrôlera les répercussions techniques et financières sur les autres corps d'état. Les frais d'études complémentaires, tant pour les variantes elles-mêmes que pour les répercussions sur les autres corps d'état seront à la charge de l'entrepreneur demandeur ainsi que les incidents financiers de dites répercussions sur les autres corps d'état.

Les études complémentaires d'ordonnancement et de exécution sont à la charge des entreprises adjudicataires qui seront présumées les avoir incluses dans leurs offres.

1.10 – Etudes préparatoires :

1.10.a Prise de connaissance du projet :

Par le seul fait de soumissionner, l'entrepreneur reconnaît qu'il a une parfaite connaissance du projet. Il doit donc connaître, non seulement les pièces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous documents ayant une incidence sur son propre lot.

Il doit signaler au maître d'oeuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d'avoir une influence sur l'établissement du projet définitif. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce après la remise de son offre.

1.10.b Connaissance des lieux :

En complément des renseignements qui lui sont fournis, l'entrepreneur doit relever sur place, tous les renseignements (état du terrain, moyens d'accès, état des existants, etc.) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il pourra prétendre à un supplément par la suite de difficultés d'accès, d'organisation de chantier ou tout autre contrainte due au terrain.

Si plusieurs entrepreneurs sont appelés à exécuter ensemble un ouvrage, ils doivent s'entendre entre eux pour l'établissement des plans à soumettre.

En résumé, l'entrepreneur a :

- apprécié exactement toutes les conditions d'exécutions des ouvrages et s'est parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité,
- procédé à une visite détaillée de l'ouvrage et apprécié toutes les sujétions résultantes :
 - de la conception su site,
 - de la configuration des accès et abords,
 - des moyens d'approvisionnement,
 - des conditions de stockage,
 - de l'éloignement des décharges autorisées,
 - des possibilités d'installation de chantier.

1.11 – Qualité et mise en œuvre :

1.11.a Conformité à la réglementation :

D'une manière générale, les entreprises devront respecter les différents documents techniques, administratifs, etc. régissant les travaux de bâtiment.

1.11.b Matériaux et mise en œuvre :

Les entrepreneurs devront produire, avant exécution ainsi qu'en oeuvre si besoin est, tous les échantillons de matériaux et exécuter tous les essais que l'architecte pourrait leurs demander pour assurer la bonne marche du chantier et ceci sans indemnité.

Pour tous les corps d'état, les matériaux exigés seront de première qualité. Si des produits et matériaux proposés en variante étaient mis en oeuvre, après accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d'oeuvre, les cotes intérieures ne devraient pas être inférieures à celles portées sur les plans. Tout matériau défectueux, de qualité inférieure ou de marque non agréée, sera refusé et si l'exécution de l'ouvrage est en cours, il pourra être exigé la démolition et son remplacement par des matériaux de choix, sans aucune indemnité.

1.11.c Contestations :

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes et d'omissions éventuelles pour refuser dans le cadre et les conditions du marché, toute ou partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des installations.

Il leur appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails dont l'emplacement, la nature et la qualité seraient prévus dans une réalisation normale de travaux.

1.12 – Documents techniques et rapports :

La liste de documents techniques et administratifs cités ci-dessous ne peut être considérée comme limitative.

1) Documents Généraux :

L'entrepreneur sera tenu d'appliquer tous les textes et règlements spécifiques en vigueur à la date de la signature du marché, en particulier, sans que cette liste soit limitative :

- Les documents techniques unifiés publiés par le C.S.T.B. (D.T.U.),
- Les cahiers des charges D.T.U,
- Les prescriptions ayant valeur de cahier de charges D.T.U,
- Les normes françaises homologuées par l'AFNOR.

2) Normes et règlements en vigueur :

Les travaux faisant l'objet des présents lots seront exécutés conformément à la liste non limitative ci-dessous :

- Aux avis techniques et fiches techniques des matériaux mis en œuvre,
- Aux règles professionnelles,
- Les directives communes de l'union Européenne pour l'agrément technique et les règles de l'art, requises par des entreprises classées et qualifiées par l'O.P.Q.C.B.

Tous ces documents sont impérativement applicables aux travaux visés par le présent CCTP sans qu'il soit nécessairement de les énumérer ou de les préciser à nouveau dans les différents chapitres visant particulièrement un corps d'état. Bien que non matériellement joints au marché, ils sont réputés connus de toutes les entreprises et comme tels, contractuels.

1.13 – Substitution de matériaux :

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer au maître d'oeuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et de qualité au moins équivalente à ceux énoncés au CCTP. Une liste des matériaux proposés doit être jointe à la proposition du soumissionnaire.

1.14 – Matériaux défectueux :

Les entreprises devront fournir les échantillons ou maquettes de tous les matériaux, appareils ou éléments nécessaires à l'exécution de leur marché. Ces échantillons seront soumis au maître d'oeuvre un mois avant l'exécution des travaux concernés. Tous matériaux défectueux ou dont la mise en oeuvre n'est pas satisfaisante, peuvent être refusés par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur s'engage à les retirer ou à les démolir à ses frais dans les délais qui lui sont prescrits.

1.15 – Vérification des travaux :

L'ensemble de l'opération est soumis aux conditions de sécurité de personnes dans les constructions (Article R 111-38 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation).

Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que le maître d'oeuvre lui demanderait durant ou après l'exécution des travaux.

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises doivent effectuer avant réception les essais et vérifications figurant dans la liste approuvée par les Assureurs (supplément spécial 82-51 bis du 17 Décembre 1982 du moniteur du Bâtiment et des TP).

1.16 – Implantation des ouvrages :**1.16.a Implantation de structure :**

L'entreprise titulaire des travaux de gros oeuvre devra, en accord avec toutes les entreprises intervenant sur le chantier, tous les tracés et implantations des distributions intéressant les travaux de structure. Ces tracés, qui devront figurer sur les planchers BA ou coffrages en temps opportun, seront effectués par l'entreprise titulaire des travaux de Gros oeuvre à ces frais.

Toutefois, obligation est faite à chacune des entreprises intéressées et notamment aux entreprises titulaires des travaux de plâtrerie, menuiserie, métallerie, plomberie, électricité et chauffage d'apporter aide et collaboration à l'entreprise titulaire des travaux de gros oeuvre en ce qui concerne les tracés pouvant influencer sur les ouvrages de leur spécialité et de s'assurer de l'exactitude des implantations faites par l'entreprise titulaire des travaux de gros oeuvre et de signaler toutes erreurs ou anomalies éventuelles.

1.16.b Implantation des cloisons :

L'entreprise titulaire des travaux de gros oeuvre devra l'implantation des cloisons maçonnées. L'entreprise titulaire des travaux de plâtrerie devra l'implantation des cloisons séparatives intérieures.

1.16.c implantation des huisseries :

L'implantation des huisseries sera à la charge de l'entreprise titulaire des travaux de plâtrerie.

1.16.d Traits de niveau :

L'entreprise titulaire des travaux de gros oeuvre, doit, à ses frais, la battage en bleu des traits de niveau nécessaires, sur les maçonneries brutes avant enduits, puis après enduits. De même, l'entreprise titulaire des travaux de plâtrerie devra le battage en bleu des traits de niveau sur ses ouvrages.

Chaque entreprise intéressée devra, sous les mêmes conditions que ci-dessus, s'assurer en temps opportun de l'exactitude de ces traits de niveau et, à défaut d'avoir signalé en temps voulu les erreurs ou anomalies, prendre en charge les ouvrages de sa spécialité indispensables à la corrections de ces erreurs.

Ces repères devront être maintenus pendant toute la durée du chantier et ce sous la responsabilité des entreprises ci dessus désignées.

1.17 – Trous, percements et raccords :

Ce chapitre a pour but de réglementer les interventions entre corps d'état pour le passage ou la fixation de matériels, gaines et canalisations dans des ouvrages exécutés par des corps d'état différents.

1.17.a Trous, percements, feuillures dans tous types de matériaux :

Tous les percements, trous, trémies, feuillures sans exception, nécessaires à l'ensemble des constructions neuves et intéressant les ouvrages de béton et béton armé, seront réservés à ses frais par l'entreprise titulaire du lot concerné ; les entrepreneurs de chaque lot intéressés effectueront eux-mêmes, s'il y a lieu, l'implantation et le tracé sur place des trous et passages.

1.17.b Scellements et raccords :

Tous les scellements, rebouchements de trous, calfeutrements de feuillures seront exécutés par l'entreprise de chaque lot concerné.

1.18 – Réunions de chantier :

Les entreprises sont tenues d'assister à tous les rendez-vous de chantier hebdomadaires où elles seront convoquées et à toutes les réunions exceptionnelles qui seront expressément notifiées.

Elles ne pourront se faire représenter qu'avec l'accord de maître d'oeuvre. Leur représentant qualifié devra posséder les connaissances nécessaires et disposer des pouvoirs lui permettant de prendre au nom et place de

l'entreprise toutes dispositions d'ordre technique ou financier. Le maître d'ouvrage se réserve le droit du choix du représentant de l'entreprise responsable du chantier.

L'absence d'une entreprise aux réunions de chantier ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées entraîne la responsabilité pleine et entière de celle-ci pour les malfaçons ou erreur qui résulteraient de cette défaillance. Tous retards ou absences non excusés sont pénalisés.

Les comptes-rendus de chantier seront établis par le maître d'oeuvre, le pilote ou coordonnateur des travaux. Ils seront adressés aux entreprises titulaires des travaux. Ces documents deviendront contractuels en ce qui concerne les malfaçons et retards qui seront portés.

Les décisions qui seront prises lors des réunions de chantier faisant l'objet d'observations mentionnées sur ces procès-verbaux, pourront être dénoncées par l'entreprise sous huitaine soit par correspondance adressée au maître d'oeuvre, soit par inscription au P.V. Faute de quoi les décisions prises seront considérées comme étant exécutoires. A chaque réunion de chantier, les participants devront respecter les règlements de sécurité en vigueur sur le chantier.

1.19 - Liaisons avec les autres corps d'état :

Chaque entreprise devra prendre contact avec tous les autres lots, afin de convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Les entreprises peuvent se procurer toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état. Ils ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront en aucun cas ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer.

L'entreprise sera sensée connaître les détails et les plans des autres lots. Elle devra coordonner l'exécution de ses travaux de manière à ne pas gêner l'avancement des autres entreprises intervenant pour la réalisation du projet.

Pour cela, une réunion de chantier devra être prévue pour planifier la coordination des travaux entre les différents corps d'état.

ARTICLE 2 : DETAILS TECHNIQUES DES LOTS

2.1 – Généralités :

Des précisions techniques supplémentaires sont apportées pour chaque lot et qui complètent le descriptif des travaux figurant dans le DPGF. Il est rappelé que toutes les quantités pour chaque lot sont à vérifier.

2.2 - Lot 1 : Maçonnerie – plâtrerie – isolation – menuiseries intérieures – carrelage :

2.2.a : Logement communal :

- **Démolition** : L'entreprise s'attachera à une démolition soigneuse des ouvrages énumérés dans le DPGF. Une analyse des ouvrages à conserver devra au préalable être réalisée et être soumise au maître d'œuvre pour approbation.

Le transport de l'ensemble des déblais devra être effectué dans une décharge agréée.

- **Isolation des combles** : l'association paroi existante/isolant doit présenter une résistance thermique minimale R de 7 m².K/W pour une isolation sur combles perdus.

- **Doublage des murs extérieurs par l'intérieur** : l'association paroi existante/isolant doit présenter une résistance thermique minimale R de 2.65 m².K/W pour les murs donnant sur l'extérieur.

- **Cloisons** : Fourniture et pose de cloisons en carreaux de plâtre de 7 cm posé sur U plastique. La première rangée (pour la salle d'eau et la cuisine) devra être hydrofuge.

- **Réalisation et pose d'une trappe de visite pour combles** : elle sera de dimensions 490x590 mm, isolée en polystyrène 100 mm afin d'atteindre une résistance thermique minimale R de 2.6 m².K/W, avec couvre-joint de finition en PVC blanc.

- **Bouches VMC** : L'entreprise du présent lot aura à sa charge la pose des bouches de VMC, à l'emplacement indiqué par l'entreprise chargée du lot Electricité, qui les fournira.

- **Aménagement de placards dans les deux chambres** : chacune des deux chambres sera composée d'un placard de dimensions 250x200 cm. L'aménagement intérieur des placards sera réalisé en bois prépeint blanc composé de 1/3 étagère (soit 3 étagères de 50cm de large) et de 2/3 penderie de 150 cm de large (avec tringle de penderie fournie), avec une étagère haut de 50 cm de hauteur et de 200 cm de large. Profondeur du placard de 60 cm. Placard fermé par panneaux à deux vantaux en bois mélaminé de 16 mm d'épaisseur minimum prépeint blanc de dimension globale de 250/200 cm, coulissante sur rails en acier galvanisé en haut et en bas.

- **Aménagement d'un placard dans l'entrée** : Aménagement d'un placard en bois prépeint blanc de dimension 205/100 cm, composé d'une étagère haut de 100 cm de large et 50 cm de haut et d'une penderie (avec tringle de penderie fournie) de 100 cm de large. Profondeur de 70 cm. Placard fermé par porte en métal en accordéon blanc de type « Kazed ».

- **Portes d'intérieurs** : blocs-portes postformées à âme alvéolaire d'épaisseur 40 mm prépeintes blanches, taille 204/83 cm, à champ droit, dormant à feuillure pour recevoir cloison de 7 cm, avec huisserie résineux prépeinte. 2 portes avec poignée et serrure à clé (pour les chambres) et 2 portes avec poignée et serrure à condamnation (pour WC et salle de bain). Ouverture droite poussante pour 3 portes (salle d'eau et deux chambres) et ouverture gauche poussante pour 1 porte (wc).

- **Sol** : Fourniture et pose d'un isolant thermique afin que l'association paroi existante/isolant présente une résistance thermique minimale R de 3.00 m².K/W pour une isolation de plancher sur locaux non chauffés.

- **Carrelage** : Fourniture et pose de carreaux grès cérame, format 30 x 30, pose en diagonale (gamme de prix de 18 € HT P.P. du m²). Jointolement au coulis de ciment y compris nettoyage après exécution des joints. Plinthes assorties. Joints de fractionnement et joints périphériques suivant prescription du D.T.U. Les prescriptions de pose du fabricant seront également respectées. Classement UPEC : U3P3E3C2. Coloris au choix du maître d'oeuvre. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Fourniture et pose d'un carrelage pour terrasse in gelif et anti-dérapant format 30x30, pose droite, comprenant le traitement d'étanchéité sous carrelage (produit respectant les normes en vigueur). Plinthes assorties. Les prescriptions de pose du fabricant seront respectées. Classement UPEC : U4P3E3C1.

- **Faïence** : Elle sera installée dans la cuisine et la salle de bain. Fourniture et pose collée sur murs de carreaux de faïence, posés sur mortier de pose, format 20x20 (gamme de prix de 20 € HT P.P. du m²), couleurs au choix du maître d'oeuvre. Ciment colle spécial fourni par le fabricant et adapté au support.

- **Toiture** : L'entreprise devra effectuer un contrôle général soigneux de la couverture en tuiles ainsi que des solins. Elle s'attachera à remplacer les tuiles défectueuses et les solins d'étanchéité (cheminées...) si besoin.

2.2.b Garage communal :

L'entreprise s'attachera à une démolition soigneuse des ouvrages énumérés dans le DPGF. Le transport de l'ensemble des déblais devra être effectué dans une décharge agréée. Seule la partie carrelage mural sera conservée.

- **Plafond** : Isolation acoustique sur l'ensemble des locaux fixée avec rails métalliques, permettant un gain minimum de 17dB.

- **Bouches VMC** : L'entreprise du présent lot aura à sa charge la pose des bouches de VMC, à l'emplacement indiqué par l'entreprise chargée du lot Electricité, qui les fournira.

- **Carrelage** : Fourniture et pose de carreaux grès cérame, format 30 x 30, pose droite. Jointolement au coulis de ciment y compris nettoyage après exécution des joints. Joints de fractionnement et joints périphériques suivant prescription du D.T.U. Les prescriptions de pose du fabricant seront également respectées. Classement UPEC : U3SP3E3C3 (pour résistance aux tâches et aux agents chimiques). Toutes les normes devront être respectées. Coloris au choix du maître d'oeuvre.

- **Faïence** : Elle sera installée côté vestiaires (coin douche). Fourniture et pose collée sur murs de carreaux de faïence, posés sur mortier de pose, format 20 x 20 de couleur blanche. Ciment colle spécial fourni par le fabricant et adapté au support. Elle pourra être identique à celle posée dans le logement communal.

- **Bloc-porte pour vestiaire** : bloc porte coupe feu E130 prépeint serrure un point, cadre résineux à chants droits, ferrée avec 3 paumelles, dimensions 204x83 cm, avec poignée et serrure à clé, ouverture vers l'extérieur poussant gauche.

- **Bloc-porte pour coin WC et coin douche** : bloc-porte plane prépeinte épaisseur 40 mm à champ droit dormant à feuillure pour recevoir cloison de 7 cm, dimensions 204x73 cm, avec poignée et serrure à condamnation. Ouverture vers l'extérieur.

2.2.c Option Assainissement :

Une option est intégrée au lot n° 1. Elle consiste en la mise en place d'un système d'assainissement individuel de taille 6 EH avec épandage et facilité d'entretien et de maintenance éventuelle. L'installation devra être conforme aux normes en vigueur (norme NF DTU 64.1 PI-1 du 10 août 2013). L'ensemble fosse toutes eaux et filtre compact (par exemple à copeaux de coco) sera installé devant le bâtiment, en contrebas de l'habitation, de sorte

à recevoir l'ensemble des eaux usées produites (à l'exclusion des eaux pluviales). L'ancienne fosse sera neutralisée ou shuntée. Attendu que la circulation de véhicules se peut faire sur cet emplacement, il conviendra de protéger le dispositif de l'écrasement soit par la mise en oeuvre d'une dalle de répartition béton, soit directement par l'installation d'un ensemble fosse + filtre conçu pour permettre le passage d'engins (cuves renforcées en béton).

Cette option devra être distincte sur la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) afin de laisser la possibilité au maître d'ouvrage de choisir la proposition avec ou sans l'option.

2.3 - Lot 2 : Menuiserie extérieure :

Logement communal :

- **Fenêtres (pour chambres, séjour, salon, cuisine, salle d'eau et couloir) :** remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres isolantes classe A en double-vitrage peu émissif. Fenêtres en PVC blanc grand jour avec $U_w \leq 1.4 \text{ W/m}^2/\text{K}$. Double-vitrage 24 mm 4/16/4, avec gaz Argon, et tapée pour isolation de 100+10. Dimensions de chaque fenêtre = 165/90 cm à deux vantaux, avec prise d'air, ouverture à la française, avec vantail principal à droite. Poignée de fenêtre 1 vantail style « Secustik Atlanta » dispositif de retardement d'effraction. Sur les 8 fenêtres à remplacer, celle de la salle de bain devra avoir les vitres opaques.

- **Fenêtre (pour WC) :** un châssis en PVC blanc de taille 85/30 isolant VI 24 mm opaque, avec prise d'air, avec poignée.

- **Porte-fenêtre (côté cuisine pour accès terrasse) :** remplacement de la porte-fenêtre existante par une porte-fenêtre isolante classe A en double-vitrage peu émissif. Porte-fenêtre en PVC blanc grand jour avec $U_w \leq 1.4 \text{ W/m}^2/\text{K}$. Double-vitrage 24 mm 4/16/4, avec gaz Argon, et tapée pour isolation de 100+10. Dimensions de la porte-fenêtre = 215/120 cm à deux vantaux, avec prise d'air, ouverture à la française, avec vantail principal à droite. Double poignée à clé pour un vantail, avec serrure et barillet.

- **Volets pour fenêtres :** remplacement des volets existants par des paires de volets en aluminium (extrudé ?) de taille 168/90 cm, à lames arasées « type niçois » avec portissols. Le coloris sera à définir avec le maître d'œuvre.

- **Volet pour porte-fenêtre :** Fourniture et pose d'une paire de volets pour la porte-fenêtre en aluminium de taille 218/120 cm, à lames arasées « type niçois ». Le coloris sera à définir avec le maître d'œuvre.

- **Porte d'entrée :** remplacement de la porte d'entrée du rez-de-chaussée par une porte d'entrée décorative isolante en PVC de taille 215/90 cm. $U_d = 1.4 \text{ W/Mm}^2.\text{K}$, avec imposte vitré, avec serrure 5 points, ailette de 30 mm, ouverture gauche.

- **Boc-porte palière :** bloc-porte palière isolante prépeinte blanc de taille 204/93 cm, cadre résineux à chants droits, avec serrure 3 points.

- **Bloc-porte de cave :** remplacement de la porte existante par un bloc-porte coupe-feu EI 30. Porte prépeinte cadre résineux à chants droits. Huisserie résineux prépeinte avec joints feu posés. Dimension du bloc-porte = 204/83 cm, avec poignée et serrure 1 point.

2.4 - Lot 3 : Plomberie-sanitaire-zinguerie :

Logement communal + garage communal :

Le raccordement au service public d'eau potable devra être réalisé jusqu'à la niche du point de comptage, situé à l'extérieur du rez-de-chaussée du bâtiment. Le raccordement à l'assainissement sera réalisé jusqu'au système d'assainissement individuel situé au rez-de-chaussée, sur le parvis du bâtiment.

- **Jointement :** Façon de joint d'étanchéité au silicone à la pompe au droit des appareils sanitaires en raccord avec revêtements de faïence.

2.5 – Lot 4 : Electricité :

2.5.a Logement communal + garage communal :

- **Remise aux normes électriques actuelles des installations :** De façon générale, les normes et réglementations prises en comptes sont celles en vigueur à la date de la signature du marché. En rappel et en complément des documents auxquels il peut être fait référence, les entreprises se conforment en particulier aux documents décrits ci-dessous :

- normes françaises NF ou documents techniques unifiés DTU avec leurs additifs (cette liste n'est pas limitative) :

° NFC 14.100 ;

° NFC 15.100 avec amendements.

- **Relations avec le consuel** : Les prescriptions des représentants du CONSUEL seront strictement respectées en vue de la délivrance de l'attestation de conformité. Toutes les formalités (avis de début des travaux, établissement des attestations, documents à établir, déplacement et visite du CONSUEL) sont à la charge de l'entreprise adjudicataire du marché ainsi que les frais de mise en conformité des installations.

La vérification des installations en fin de travaux ainsi que l'établissement du rapport correspondant seront effectués par l'entreprise. Tous les frais nécessaires à la levée des réserves sont à la charge de l'entreprise. Les réserves devront être levées dans le délai précisé dans le procès-verbal de réception. Passé ce délai le Maître d'Ouvrage fera exécuter ces travaux aux frais, périls et risques de l'entreprise défaillante et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou toute autre formalité.

- **Canalisations** : Il sera fait usage de câbles normalisés isolés en fonction de leurs conditions de pose : conducteurs isolés H07VU, câbles multiconducteurs U 1000 R02V. Ils seront posés sous conduits encastrés dans les dalles, murs ou cloisons, soit sous conduits apparents MRB9. Pour les circuits électriques intéressant la sécurité, il sera fait usage de câbles résistants au feu. Les canalisations seront calculées de façon à limiter la chute de tension selon les prescriptions des N.F. C 14 100 et N.F. C 15 100.

Les canalisations posées en saignées seront évitées autant que possible : il sera fait usage de préférence d'incorporations faites au stade de la construction des maçonneries ou du coulage du béton. Elles seront établies de telle sorte que les conducteurs puissent être retirés ou repassés sans difficulté. Les conducteurs neutres auront même section que les conducteurs de phases correspondants. Lorsque les fourreaux seront passés dans des supports existants, l'entreprise devra le rebouchage des saignées, avec une finition parfaite pour la mise en oeuvre de la finition.

2.5.b Logement communal uniquement :

- **Télévision** : Réalisation de la distribution de la télévision conformément aux normes NF C 90 120 et suivantes comprenant :

- une prise 10/16 A + T et une prise TV + RD à câble coaxial
- distribution depuis l'ampli en câble coaxial, avec répartiteur si nécessaire, sous fourreaux encastrés
- pose d'une antenne de télévision parabolique, permettant de capter les chaînes européennes de TV + antenne FM avec prise dans le salon.
- réglage de l'ensemble pour obtenir une parfaite réception.
- liaison vers les joncteurs par fourniture et pose de câbles coaxiaux.

A prévoir : - une prise dans chaque chambre,
- une prise dans le salon,
- une prise au coin repas.

- **Téléphone** : Installation d'une prise téléphone dans le salon.

- **VMC** : Fourniture et pose d'une VMC double-flux dans les combles installée dans le faux-plafond pour l'ensemble des pièces du logement, avec création de l'alimentation. L'installation devra être conforme aux normes actuellement en vigueur et permettant d'assurer une qualité d'air suffisamment bonne et adaptée pour chaque pièce du logement. Elle devra assurer un confort acoustique. L'entreprise devra prévoir tous les travaux de ventilation. Aucun supplément de prix ne sera accordé par raison d'omission ou insuffisances du CCTP.

L'implantation définitive des différents postes (PC, PL, alimentation cumulus....) sera à préciser avec le maître d'œuvre.

2.6 – lot 5 : Peinture :

- **Façade extérieure** : Les travaux de façade extérieure devront être sécurisés par la mise en place d'un échafaudage conforme aux normes en vigueur et d'un filet de protection, en particulier pour les travaux effectués du côté de la voie ferrée. Une signalisation et une protection pour les piétons devront être mises en place. En général, toutes les dispositions de sécurité devront être prises durant toute la période du chantier. L'installation des échafaudages sera soumise à une autorisation préalable de la SNCF pour les travaux à effectuer côtés quais. Les installations de la SNCF devront être protégées.

2.7 – Lot 6 : Ferronnerie-métallerie :

Garage communal :

- **Porte de service** : Remplacement de la porte existante par un bloc-porte de service en métal 1 vantail de taille 215x90 cm, prépeinte, sur châssis épaisseur de 40 mm minimum, avec système de fermeture 3 points et système d'ouverture d'urgence, conforme aux normes en vigueur.

- **Portes de garage** : Remplacement des portes existantes par deux portes de garage en métal à 2 vantaux prépeinte en demi cintre, de taille maxi 320x290 cm, sur châssis épaisseur 40 mm minimum, avec système de fermeture 3 points et système d'ouverture d'urgence, conforme aux normes en vigueur.

A.....Le.....

« Lu et accepté sans réserves »
(signature et cachet du titulaire)